

『E249 會議室視聽設備改善暨精進案』規格說明書

一、施作標的：

(一)、施作地點：台北市南港區研究院路一段 130 巷 107 號(國家生技園區 E 棟 E247、E249 及 E120 室)。

(二)、需求說明：

項次	品項	規格	單位	數量
1	E249 桌邊線路重整及加設線槽固定	現場講桌旁壓條移除並改為固定式線槽，長度約3M。	式	1
2	E247 中控室監聽喇叭	1. 兩音路主動式喇叭。 2. 輸出功率:20W(含)以上。	對	1
3	E249 HDMI矩陣選擇器	1. 提供4組輸入及4組輸出HDMI訊號埠。 2. 可與環控系統連接。 3. 具備前面板按鈕可手動控制選訊。 4. 電源: 100 - 240V AC, 50/60Hz 5. 功率: 60VA 6. 操作溫度: 攝氏0到40度 濕 度: 10%到90%	台	1
4	E249 HDMI影像分配器	1. 提供1輸入及4輸出HDMI訊號埠。 2. 具備狀態指示燈可判斷設備狀態。	台	1
5	E249 HDMI影像擷取介面	1. 提供HDMI訊號擷取轉換USB模擬輸入功能。 2. 免安裝驅動程式即可使用。	組	2
6	E249 桌面連接線材及增設輸入面板	1. 中控室桌面增設輸入*2、輸出*2。 2. 依照現場環境提供線材及輸入面板固定。	式	1
7	E120 門口 65吋商用4K顯示器	1. 65吋顯示器。 2. 解析度3840x2160(含)以上。 3. 提供1組(含)以上HDMI輸入。	台	1
8	E249 環控系統程式編輯及安裝設定	前述E249新增設備與原有環控系統整合。	式	1
9	完工圖說	1. 更新本案完工後E249視聽(訊)設備架構圖PPT檔。 2. 設備序號擺放位置圖電子檔。	式	1
※項次2、3、4、5、7投標須檢附型錄或規格說明文件供規格審查。 ※廠商所供應之標的，不得為大陸廠牌。				

二、履約期間：自決標日起 60 日曆天內完成。

三、工作規範：

(一)、本園區為生態保護園區，園區範圍均為禁菸場所。

(二)、廠商工程相關車輛進場前三日需提供車牌號碼，供本中心向園區管理單位申請平面道路作業路權，使得進場施工，施工人員之工作安全請依照職業安全衛生法令規範辦理。

- (三)、廠商工程相關車輛於履約期間不得行駛研究院路二段 12 巷，得由研究院路一段 130 巷進入南大門，由南大門駛出後須行駛四分溪旁 132 巷防汛道路。
- (四)、廠商施工前物料施工器具及物料進場，請先詢問本中心承辦人員，請勿隨意擺放或堆放，每日施工後，需將外圍場地復原，施工廢料或垃圾帶走。
- (五)、餘未載明之注意事項得由甲方隨時補充。

四、廠商得於招標等標期間親赴現場履勘，俾以了解現場環境，聯絡人：李先生；電話：(02)7700-3800 分機 5104。

五、教育訓練：中控室副控點設備使用教學 1 小時以上，含操作說明及教材。

六、履約交付：

- (一)、依需求說明各項標的交付。
- (二)、教育訓練紀錄。
- (三)、完工簽收單。
- (四)、保固證明書

七、保固：本案採購標的自驗收合格日起由廠商提供一年保固。